

清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

2025.6 第6号

りゅう せん えん くみ あい
柳 泉 園 組 合

工事進捗状況

- ・プラント設備の洗浄作業をしています
(ダイオキシン類の除去作業)
- ・作業中は、ダイオキシン類が外部に飛散しないよう作業現場を厳重に覆い、負圧集塵機を使用するなどの徹底した対策を講じています。
- ・洗浄作業が適切に行われたのかを確認するため測定分析を行います。分析の結果が基準値以下になったことを確認でき次第プラント設備の解体作業を始めます。
- ・作業中や作業後には、施設の敷地境界付近で大気中の粉じん等を測定しています。
- ・測定結果は、随時公開する予定です。

6月の安全目標

全国安全週間準備月間

(6/1～6/30)

土砂災害防止月間

熱中症予防対策

不安全行動の排除

(降雨風対策・豪雨災害対策)

作業手順書・計画書の作成指導



負圧集じん機です
作業中の空気を浄化



プラント設備
密閉養生の様子です



水処理機です
洗浄水を浄化します

6月工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
仮設工事 工場棟																														
汚染物除去工事 ダイオキシン除去 工場棟			洗浄水処理 (水処理プラントによる 洗浄水の処理作業) ※洗浄水浄化の最終処理を 行います																											
建屋解体撤去工事 工場棟									プラント設備解体準備														プラント設備解体							
環境測定			洗浄作業後測定 作業区域のダイオキシン濃度 大気、土壌の測定を行います ※事前の測定値との比較の為																					解体作業中測定 解体作業時の大気、土壌、 騒音・振動を測定します						

